Памятка монтажной компании: оборудование и сдача без простоев

Что делать при задержке поставки, некомплекте, ошибке подбора, претензии заказчика после сдачи

> 12 ситуаций, которые стоят монтажнику денег и репутации, и порядок действий в каждой — от заказа оборудования до гарантийного выезда.

01 Заказчик торопит, проект сырой

Не заказывайте по «примерно». Минимум для подбора: площади и назначение помещений, число людей, бассейн (зеркало воды), высота потолков, где техзона. Один лист с этими данными экономит переделку.

02 Поставка задерживается, бригада стоит

Запросите у поставщика частичную отгрузку (воздуховоды, крепёж, автоматика) и письменную новую дату. По договору дата поставки должна быть зафиксирована — с этим письмом разговор с заказчиком проще.

03 Привезли некомплект

Сверка по упаковочному листу при приёмке, акт на месте, фото. Не подписывайте накладную без отметки о расхождении.

04 Заказчик после сдачи: «шумит»

Замер шума в комнате при закрытых дверях (норма спальни 25–30 дБ), проверка скорости, шумоглушителей и гибких вставок, ночной режим. Результат — в акт. Чаще всего это настройка.

05 «Дует и холодно»

Проверьте температуру притока и раздачу по комнатам: решётки, направление, баланс притока и вытяжки. Подогрев притока и рекуперация должны работать — это видно по датчикам.

06 «Сыро, конденсат, плесень»

Замер влажности, проверка дренажа конденсата, вытяжки из санузлов и постирочной, баланса с вытяжкой. Для бассейна — работает ли осушение круглосуточно и по расчётному зеркалу воды.

07 Рекуператор обмерзает зимой

Проверьте преднагрев, байпас и автоматику оттайки. Если установка подобрана без защиты от обмерзания — вопрос к подбору, не к монтажу; у производителя есть штатное решение.

08 К сдаче просят документы

Паспорта и сертификаты на оборудование, схема, акт пусконаладки с замерами, инструкция по эксплуатации, регламент обслуживания. Запрашивайте комплект у поставщика вместе с оборудованием, а не после.

09 Гарантийный случай

Фото шильдика и ошибки, описание условий эксплуатации, дата запуска. Обращение производителю в день заявки — заказчик видит, что вы на его стороне.

10 Заказчик не может дозвониться в разгар работ

Один человек на связи с заказчиком и один с поставщиком; короткий статус раз в неделю. 21% негатива у монтажников — именно «пропали».

11 Цена выросла после согласования

Фиксируйте цену в счёте с поставщиком и в договоре с заказчиком. Любые изменения — письмом, до работ.

12 Как получить рекомендации

После сдачи — звонок через месяц: всё ли работает, нет ли вопросов. Это самый дешёвый способ получить следующий объект.

Если нужен постоянный поставщик с расчётом, пусконаладкой и запчастями от производителя — напишите, обсудим условия партнёра.

Вопрос по памятке — оставьте заявку на сайте, ответим в течение 4 часов в рабочее время