Памятка владельца коммерческого объекта: воздух, который не мешает бизнесу

Что делать при духоте, запахах, сырости у бассейна, перегреве серверной и перед проверкой

> 12 ситуаций для ресторана, фитнеса и СПА, клиники, магазина и серверной — что делать сразу и как не закрываться на время работ.

01 **Душно в зале при полной посадке**

Замер углекислого газа в пиковый час: выше 1000 — воздухообмен не рассчитан на такое число людей. Решение — приток по датчикам, а не сплит-системы «ещё одна».

02 **Запахи с кухни тянет в зал**

Вытяжка горячего цеха сильнее притока — зал «подсасывает» воздух из кухни. Нужен баланс: приток в зал и в кухню, вытяжка над оборудованием. Делается без закрытия, по ночам.

03 **Жарко на кухне, повара уходят**

Воздушное душирование рабочих мест и приток с охлаждением в горячий цех. Кондиционер на кухне не работает — его забивает жир.

04 **У бассейна сыро, ржавеют крепления, запах хлора**

Проверьте, работает ли осушение круглосуточно и рассчитано ли оно на фактическое зеркало воды. Отделка и металл разрушаются именно от влажности, а не от «плохих материалов».

05 **Фитнес: душно в зале групповых программ**

Приток по нагрузке: датчики CO_2 и расписание занятий в автоматике. Обычная офисная вентиляция на пиковую нагрузку не рассчитана.

06 **Серверная перегревается**

Отдельное охлаждение с резервом и сигнализацией температуры. Бытовой кондиционер без резерва — остановка бизнеса на выходных.

07 Клиника: проверка чистоты воздуха

Под рукой: проект вентиляции, паспорта фильтров и даты замены, акт пусконаладки с замерами, договор обслуживания. Фильтры — по графику, с отметками.

08 Старое оборудование: поставщик ушёл, запчастей нет

Фото шильдика и ошибки — по модели ищутся запчасти у партнёров. Замена целиком — только если ремонт дороже половины стоимости нового.

09 Нельзя закрываться на время замены

Работы по ночам и в выходные, поэтапно: сначала новое оборудование рядом, потом переключение за одну ночь. Требуйте план работ по часам.

10 Сломалось — ждём сервис неделями

Договор обслуживания со сроком выезда и производителем рядом. Для объектов с бассейном и кухней — обязательно.

11 Дымоудаление и противопожарные требования

Проектируется вместе с общеобменной вентиляцией, не отдельно. Перед сдачей — акт испытаний, его спрашивают первым.

12 Открываем новую точку

Расчёт вентиляции — до отделки, вместе с планировкой кухни и зала. Переделка после отделки стоит в 3–5 раз дороже.

Если нужен расчёт под ваш объект и работы без остановки бизнеса — напишите, приедем и посмотрим.

8 (495) 266-05-24 · frivent.ru